



Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo
A través de la Comisión Gasto-Financiamiento
Instalada como Comité De Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NÚMERO IA-913014998-E19-2020

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS ATOTONILCO Y ACTOPAN

Pachuca de Soto, Hgo., a de del 2020

Empresa	
Representante Legal	
RFC	

PARTIDA	PROYECTO	DEPENDENCIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	Costo Unitario sin IVA	Costo Total sin IVA
	Suministro y Colocacion de Luminaria en Escuela Superior de Atotonilco de Tula	ESCUELA SUPERIOR DE ATOTONILCO DE TULA	202	Suministro y colocacion de luminario Tecnolite modelo FLCF-LED/001/B ZION, realizando los trabajos necesarios para la colocacion del luminario nuevo con los materiales menores requeridos para su correcta operación, mano de obra y herramienta.	pieza		
2	Suministro y Colocacion de Luminaria en Escuela Superior de Atotonilco de Tula	ESCUELA SUPERIOR DE ATOTONILCO DE TULA	16	Suministro y colocacion de luminario Tecnolite modelo PAN-LED/40/40/S DOMUS I, realizando los trabajos necesarios para la colocacion del luminario nuevo con los materiales menores requeridos para su correcta operación, mano de obra y herramienta.	pieza		
3	Suministro y Colocacion de Luminaria en Escuela Superior de Atotonilco de Tula	ESCUELA SUPERIOR DE ATOTONILCO DE TULA	3	Suministro y colocacion de luminario COMING modelo CO-4BAY-150W , realizando los trabajos necesarios para la colocacion del luminario nuevo con los materiales menores requeridos para su correcta operación, mano de obra y herramienta.	pieza		
4	Suministro y Colocacion de Luminaria en Escuela Superior de Atotonilco de Tula	ESCUELA SUPERIOR DE ATOTONILCO DE TULA	2	Suministro y colocacion de luminario COMING modelo CO-T400-100W , realizando los trabajos necesarios para la colocacion del luminario nuevo con los materiales menores requeridos para su correcta operación, mano de obra y herramienta.	pieza		
5	Suministro y Colocacion de Luminaria en Escuela Superior de Atotonilco de Tula	ESCUELA SUPERIOR DE ATOTONILCO DE TULA	9	Suministro y colocacion de luminario COMING modelo CO-L300-120W , realizando los trabajos necesarios para la colocacion del luminario nuevo con los materiales menores requeridos para su correcta operación, mano de obra y herramienta.	pieza		
6	Suministro y Colocacion de Luminaria en Escuela Superior de Apan	ESCUELA SUPERIOR DE APAN	21	Suministro y colocacion de luminario COMING modelo CO-T400-100W, realizando los trabajos necesarios para la colocacion del luminario nuevo con los materiales menores requeridos para su correcta operación, mano de obra y herramienta.	pieza		

PARTIDA	PROYECTO	DEPENDENCIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	Costo Unitario sin IVA	Costo Total sin IVA
7	Suministro y Colocacion de Luminaria en Escuela Superior de Apan	ESCUELA SUPERIOR DE APAN	44	Suministro y colocacion de luminario Tecnolite modelo ESLED-4002/F LUMUS, realizando los trabajos necesarios para la colocacion del luminario nuevo con los materiales menores requeridos para su correcta operación, mano de obra y herramienta.	pieza		
8	Suministro y Colocacion de Luminaria en Escuela Superior de Apan	ESCUELA SUPERIOR DE APAN	20	Suministro y colocacion de luminario COMING modelo CO-L300-120W , realizando los trabajos necesarios para la colocacion del luminario nuevo con los materiales menores requeridos para su correcta operación, mano de obra y herramienta.	pieza		
9	Suministro y Colocacion de Luminaria en Escuela Superior de Apan	ESCUELA SUPERIOR DE APAN	85	Retiro de luminario existente a una altura aproximada de 4 metros, realizando todos los trabajos necesarios para se desmontaje, resguardo y entrega a satisfaccion del cliente, incluye: mano de obra y herramienta.	pieza		
10	Suministro y Colocacion de Luminaria en Escuela Superior de Apan	ESCUELA SUPERIOR DE APAN	1	Suministro y colocacion de poste conico de 6 metros con brazo de 1 1/2 pulgada, incluye: los materiales menores requeridos para su correcta colocación, mano de obra y herramienta.	pieza		
11	Suministro y Colocacion de Luminaria en Escuela Superior de Apan	ESCUELA SUPERIOR DE APAN	1	Fabricación de base de concreto de 70 por 70 70 centímetros con concreto f'c=200kg/cm2, incluye: los materiales requeridos para su correcta elaboración, mano de obra y herramienta.	pieza		
12	Suministro y Colocacion de Luminaria en Escuela Superior de Apan	ESCUELA SUPERIOR DE APAN	1	Fabricación de base deregistro de tabique rojo recocido de 60 por 40 por 60 centímetros con tapa, incluye: los materiales requeridos para su correcta elaboración, mano de obra y herramienta.	pieza		
13	Suministro y Colocacion de Luminaria en Escuela Superior de Apan	ESCUELA SUPERIOR DE APAN	1000	Suministro y colocacion de cable de cobre calibre 10 awg recubrimiento thw-ls, incluye: los materiales menores requeridos para su correcta colocación, mano de obra y herramienta.	metro		
14	Suministro y Colocacion de Luminaria en Escuela Superior de Apan	ESCUELA SUPERIOR DE APAN	500	Suministro y colocacion de cable desnudo calibre 12 awg, incluye: los materiales menores requeridos para su correcta colocación, mano de obra y herramienta.	metro		
15	Suministro y Colocacion de Luminaria en Escuela Superior de Apan	ESCUELA SUPERIOR DE APAN	500	Suministro y colocacion de tubo conduit pvc pesado de 25mm, incluye: los materiales menores requeridos para su correcta colocación, mano de obra y herramienta.	metro		

NUMERO DE PARTIDAS COTIZADAS:

CONDICIONES DE PAGO:

VIGENCIA DE LA COTIZACION:

PLAZO Y CONDICIONES DE ENTREGA:

LUGAR DE ENTREGA:

GARANTIA:

Firma del Representante Legal